2. Entwässerung und Leitungsverlegungen

2.7 Fernmeldeleitungen Telekom

Nr.	Plan	Bezeichnung	Situation / Konflikt	Regelung	Eigentümer
		Brenneckestraße			
2.7.001	16.1	0+123 – 0+133	geplante Rechtsabbiegespur quert die vorhandene Fernmeldeleitung (Lage ungenau)	ca. 25 cm Tieferlegung der Fernmeldeleitung (bei ungenauer Lage) 2 vorhandene Erdkabel (DA 96) mit Kabelkanalhalbrohren schützen	Telekom GmbH
2.7.002	16.1	0+134 – 0+155	vorhandene Fernmeldeleitung (Lage ungenau) quert die vorhandene Grundstückszufahrt und verläuft im nördlichen Seitenbereich (Grünfläche), nördlich des vorhandenen Gehweges auf privatem Grundstück	Geringfügige Verschiebung in der Lage einschl. ca. 25 cm Tieferlegung der Fernmeldeleitung (bei ungenauer Lage) 2 vorhandene Erdkabel (DA 96) mit Kabelkanalhalbrohren schützen Verschiebung im Bereich geplanter LSA-Maste erforderlich (Bau-km 0+146 und 0+153)	Telekom GmbH